
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konszerwacja mostu drewnianego JNI 30005934
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 2221R w km 0+484 w m. Siemuszowa
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
ADRES INWESTORA : ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :
:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-33 0104-05	Rozebranie poręczy mostu drewnianego wraz z oczyszczeniem, posortowaniem odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce. 1.6	m ³ m ³	 1.600	 RAZEM 1.600
2	KNR 2-33 0104-03	Rozebranie chodnika mostu drewnianego wraz z oczyszczeniem, posortowaniem odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce. 1.4	m ³ m ³	 1.400	 RAZEM 1.400
3	KNR 2-33 0103-05	Rozebranie jezdni (dylina górna i dolna - trzy warstwy) mostu drewnianego wraz oczyszczeniem, posortowaniem i odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce. 21.4	m ³ m ³	 21.400	 RAZEM 21.400
4	KNR 2-33 0102-06	Rozebranie belek poprzecz.drewnianych wraz z oczyszczeniem, posortowaniem odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce. 7.7	m ³ m ³	 7.700	 RAZEM 7.700
5	KNR 2-33 0102-05	Wbudowanie belek poprzecz. drewn.układ.na dźwigarach stalowych. Materiał (tarcica drewniana) Inwestora. 10.69	m ³ m ³	 10.690	 RAZEM 10.690
6	KNR 2-33 0103-01	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali (dylina na dolna+dylina górna). Materiał (tarcica drewniana) Inwestora. 18.7	m ³ m ³	 18.700	 RAZEM 18.700
7	KNR 2-33 0104-01	Ułożenie chodnika mostu drewnianego. Materiał (tarcica drewniana) Inwestora. 2.36	m ³ m ³	 2.360	 RAZEM 2.360
8	KNR 2-33 0104-04	Wbudowanie balustrady mostu drewnianego. Materiał (tarcica drewniana) Inwestora. 1.69	m ³ m ³	 1.690	 RAZEM 1.690
9	KNR-W 4-01 0615-03	Dwukrotna impregnacja tarcicy drewnianej (z wyłączeniem dyliny górnej) preparatami oleistymi. 35	m ² m ²	 35.000	 RAZEM 35.000
10	KNR-W 2-01 0307-02	Roboty ziemne w zakresie rozkopu i plantowania gruntu w obrębie przyczółka 4.5	m ³ m ³	 4.500	 RAZEM 4.500
11	uzupełnienie poz nr 5 analiza indywidualna	Zakup śrub M16 wraz z podkładkami (5x5cm) i nakrętkami. Długość śrub 260- 400mm 176	szt szt	 176.000	 RAZEM 176.000
12	uzupełnienie poz nr 5 analiza indywidualna	Zakupu papy asfaltowej 64	m ² m ²	 64.000	 RAZEM 64.000
13	uzupełnienie poz nr 5 analiza indywidualna	Zakup łapek stalowych 8x60x120mm 80	szt szt	 80.000	 RAZEM 80.000

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozebranie poręczy mostu drewnianego wraz z oczyszczeniem, posortowaniem i odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce.		m ³	1.6		
2	Rozebranie chodnika mostu drewnianego wraz z oczyszczeniem, posortowaniem i odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce.		m ³	1.4		
3	Rozebranie jezdni (dylina górna i dolna - trzy warstwy) mostu drewnianego wraz z oczyszczeniem, posortowaniem i odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce.		m ³	21.4		
4	Rozebranie belek poprzecz.drewnianych wraz z oczyszczeniem, posortowaniem i odwiezieniem materiału na wyznaczone miejsce.		m ³	7.7		
5	Wbudowanie belek poprzecz. drewn. układ. na dźwigarach stalowych. Materiał (tarcica drewniana) Inwestora.		m ³	10.69		
6	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali (dylina dolna+dylina górna). Materiał (tarcica drewniana) Inwestora.		m ³	18.7		
7	Ułożenie chodnika mostu drewnianego. Materiał (tarcica drewniana) Inwestora.		m ³	2.36		
8	Wbudowanie balustrady mostu drewnianego. Materiał (tarcica drewniana) Inwestora.		m ³	1.69		
9	Dwukrotna impregnacja tarcicy drewnianej (z wyłączeniem dyliny górnej) preparatami olejnymi.		m ²	35		
10	Roboty ziemne w zakresie rozkopu i plantowania gruntu w obrębie przyczółka		m ³	4.5		
11	Zakup śrub M16 wraz z podkładkami (5x5cm) i nakrętkami. Długość śrub 260-400mm		szt	176		
12	Zakupu papy asfaltowej		m ²	64		
13	Zakup łapek stalowych 8x60x120mm		szt	80		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: