
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów-Besko polegająca na budowie chodnika w m. Besko w
 km. 10+980 - 11+069 strona prawa

Inwestor Powiat Sanocki, ul. Rynek 1 38-500 Sanok

Koszty zakupu

16.10.2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów-Besko polegająca na budowie chodnika w m. Besko w km. 10+980 - 11+069 strona prawa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,089
2	KNR AT-03 0102/04	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5cm -zjazd i droga	m2	80,000
		2. ROBOTY ZIEMNE		
3	KNR 2-01 0313/02	MECHANICZNE formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III-IV (uwzględnić pozyskanie ziemi)	m3	50,000
		3. ODWODNIENIE		
4	KNR 2-18 0625/02	Projektowana st. ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu -	szt	1,000
5	KNR 2-18 0910/02	Przykanaliki z rur pe o średnicy 200mm - wymiana starych przykanalików na nowe (rozebranie istniejących, wykonanie podsypki, obsypki, zasypki, woy przykanalik)	m	3,000
		3. PODBUDOWY		
6	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - chodnik	m2	145,000
7	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - poszerzenie	m2	50,000
8	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 50 cm)	m2	50,000
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	50,00
10	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po zagęszczeniu 20cm -	m2	50,000
11	KNR 2-31 0114/02	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo - piaskowej o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm (dla 15 cm)	m2	50,000
12	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	50,00
13	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (5 cm)	m2	50,000
14	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik	m2	145,000
15	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - chodnik	m2	145,00
16	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy	m2	35,0
17	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	50,000
		4. NAWIERZCHNIA		
18	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	50,000
19	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 3 cm)	m2	50,000
20	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - zjazdy	m2	35,000
21	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 3 cm)-zjazdy	m2	35,000
22	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem		

Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów-Besko polegająca na budowie chodnika w m. Besko w km. 10+980 - 11+069 strona prawa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	50,000
23	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - jezdnia	m2	100,000
24	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2 cm) - jezdnia	m2	100,000
25	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - zjazdy	m2	35,000
26	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2 cm) - zjazdy	m2	35,000
27	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podspyce cementowo-piaskowej - chodnik	m2	100,000
28	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej-przejazdy	m2	45,000
29	KNR 2-31 0114/01	Warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm pod płyty JOMB	m2	80,000
30	KNR 2-11 0411/01	Wykonanie ubezpieczenia płytami typu JOMB 40X60 GR. 8CM	m2	80,000
5. ELEMENTY ULIC				
31	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 95*0,065	m3	6,175
			razem m3	6,175
32	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	95,000
33	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeże 100*0,03	m3	3,000
			razem m3	3,000
34	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	100,000
7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INNE				
35	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim INWENTERYZACJA POWYKONAWCZA	km	0,089

Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów-Besko polegająca na budowie chodnika w m. Besko w km. 10+980 - 11+069 strona prawa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,089		
2	KNR AT-03 0102/04	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5cm -zjazd i droga	m2	80,000		
		2. ROBOTY ZIEMNE				
3	KNR 2-01 0313/02	MECHANICZNE formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III-IV (uwzględnić pozyskanie ziemi)	m3	50,000		
		3. ODWODNIENIE				
4	KNR 2-18 0625/02	Projektowana st. ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu -	szt	1,000		
5	KNR 2-18 0910/02	Przykanaliki z rur pe o średnicy 200mm - wymiana starych przykanalików na nowe (rozebranie istniejących, wykonanie podsypki, obsypki, zasypki, woy przykanalik)	m	3,000		
		3. PODBUDOWY				
6	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - chodnik	m2	145,000		
7	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - poszerzenie	m2	50,000		
8	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 50 cm)	m2	50,000		
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	50,00		
10	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po zagęszczeniu 20cm -	m2	50,000		
11	KNR 2-31 0114/02	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo - piaskowej o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm (dla 15 cm)	m2	50,000		
12	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	50,00		
13	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (5 cm)	m2	50,000		
14	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik	m2	145,000		
15	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - chodnik	m2	145,00		
16	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdu	m2	35,0		
17	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	50,000		
		4. NAWIERZCHNIA				
18	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	50,000		
19	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 3 cm)	m2	50,000		
20	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - zjazdu	m2	35,000		
21	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 3 cm)-zjazdu	m2	35,000		
22	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	50,000		
23	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - jezdnie	m2	100,000		
24	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2 cm) - jezdnie	m2	100,000		
25	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - zjazdu	m2	35,000		
26	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2 cm) - zjazdu	m2	35,000		
27	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podspyce cementowo-piaskowej - chodnik	m2	100,000		
28	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej-przejazdy	m2	45,000		
29	KNR 2-31 0114/01	Warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm pod płyty JOMB	m2	80,000		
30	KNR 2-11 0411/01	Wykonanie ubezpieczenia płytami typu JOMB 40X60 GR. 8CM	m2	80,000		
		5. ELEMENTY ULIC				
31	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	6,175		

Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów-Besko polegająca na budowie chodnika w m. Besko w km. 10+980 - 11+069 strona prawa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		95*0,065 = 6,175m3				
32	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	95,000		
33	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeże 100*0,03 = 3,000m3	m3	3,000		
34	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	100,000		
		7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INNE				
35	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim INWENTERYZACJA POWYKONAWCZA	km	0,089		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				