

KOSZTORYS OFERTOWY

Odcinkowa naprawa uszkodzonych nawierzchni chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Niebieszczyany-Wysoczany m. Niebieszczyany w km 4+691 - 4+890 strona prawa (z wyłączeniem zjazdów)

Nr poz	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Oznakowanie na czas budowy	kpl.	1		
		ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC				
2	KNNR 6/806/8	Rozebranie obrzeży trawnikowych 6x25·cm na podsypce piaskowej (obustronnie)	m	342,00		
3	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	245,25		
		PODBUDOWA				
4	KNR 2-31 0104/05	Warstwa z kruszywa o grubości po zagęszczeniu średnio 15 cm w korycie zagęszczana mechanicznie	m2	245,25		
		NAWIERZCHNIE				
		CHODNIK				
5	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej- przełożenie UWAGA: Wymiana uszkodzonej kostki na nowe ok. 10 %	m2	245,25		
		ELEMENTY ULIC				
6	KNR 2-31/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem (0,021*342)	m3	7,182		
7	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przełożenie UWAGA: Wymiana uszkodzonych obrzeży na nowe ok. 40 %	m	342,00		
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

